

ประมาณการ

แบบ ปร.4

กองช่าง
เทศบาลตำบลจอหอ

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบคลองชลประทานจากแยกสะพานถึงบ่อกักหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1
ก่อสร้าง ถนนเลียบบคลองชลประทานจากแยกสะพานถึงบ่อกักหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 1 ตำบลจอหอ

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ

ประมาณการวันที่ 25 มกราคม 2559

แบบเลขที่ กข. 5 /2558

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--|-----------|-------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | รื้อวางระบายน้ำขนาด 0.40x0.40 ม. พร้อมชนทึ่ | 254 | ม. | - | - | 50 | 12,700 | 12,700 | |
| 2 | ดินขุดถมกลับ | 381 | ลบ.ม. | - | - | 125 | 47,625 | 47,625 | |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 13 | ลบ.ม. | 406 | 5,278 | 99 | 1,287 | 6,565 | |
| 4 | คอนกรีตหยาบ | 11 | ลบ.ม. | 1,752 | 19,272 | 306 | 3,366 | 22,638 | |
| 5 | ท่อระบายน้ำอัดแรง คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม. | 229 | ม. | 616 | 141,064 | 150 | 34,350 | 175,414 | |
| 6 | คอนกรีต 240 ksc | 25 | ลบ.ม. | 1,845 | 46,125 | 306 | 7,650 | 53,775 | |
| 7 | เหล็ก RB 9 มม. | 700 | เส้น | 76 | 53,200 | 13 | 9,100 | 62,300 | |
| 8 | เหล็ก DB 12 มม. | 88 | เส้น | 134 | 11,792 | 24 | 2,112 | 13,904 | |
| 9 | ลวดผูกเหล็ก | 60 | กก. | 40 | 2,400 | 50 | 3,000 | 5,400 | |
| 10 | ตะปู | 60 | กก. | 56 | 3,360 | 50 | 3,000 | 6,360 | |
| 11 | เหล็กฉาก 2" x 2" x 6 มม. | 11 | ท่อน | 495 | 5,445 | 220 | 2,420 | 7,865 | |
| 12 | ฝาเหล็กหล่อ | 25 | ฝา | 5,500 | 137,500 | 250 | 6,250 | 143,750 | |
| 13 | ไม้แบบ | 10 | ลบ.พ. | 400 | 4,000 | 100 | 1,000 | 5,000 | |
| 14 | ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 6" | 4 | ท่อน | 149 | 596 | 50 | 200 | 796 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรง | | | | | | | | 564,092 | |
| FACTOR F 1.3365 | | | | | | | | 753,909 | |
| ป้ายโครงการ | | | | | | | | 3,000 | |
| รวมค่าปรับปรุงทั้งสิ้น | | | | | | | | 756,909 | |
| คิดเพียง | | | | | | | | 756,000 | |
| เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน | | | | | | | | 756,000 | |

ลงชื่อ

(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)

วิศวกรโยธา 8 วช.

ผู้ประมาณราคา

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางรุติรัตน์ ชุตทะเล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ลงชื่อ

(นายสมาน มากมูล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ตรวจประมาณราคา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

การ

ประเภท งานทาง

- เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลจ้อหอ จังหวัดนครราชสีมา
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบริดคลองชลประทานจากแยกสะพานถึงบ่อพักหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 1
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลจ้อหอ แบบเลขที่ กข.5/2558
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แพน ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 564,092 | 1.3365 | 753,909 | |
| 2 | ป้ายโครงการ | 3,000 | | 3,000 | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00% | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 756,909 | |
| | คิดเพียง | | | 756,000 | |
| | เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน | | | | |
| | งบประมาณตั้งไว้ | | | 771,000 | |

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล) วิศวกรโยธา 8 วช.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจประมาณราคา
(นายสมาน มากมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมาน มากมูล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเลขกุล ทวีกุล)

นายช่างโยธา 7 ว

คำสั่ง



(ลงชื่อ) 
(นายเสรี ไชกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

โครงการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบคลองชลประทานจากแยกสะพานถึงบ่อพัก
 หน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบบคลองชลประทานจากแยกสะพานถึงบ่อพักหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจ้อหอ
 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ กข. 5/2558

| ลำดับ ที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------------|----------|
| 1 | สรุปลดดังนี้ ประเภทงานทาง ราคาากลางค่าก่อสร้าง ราคาขบประมาณตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบบคลอง ชลประทานจากแยกสะพานถึงบ่อพักหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 | 756,000 771,000 | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) | 756,000 | |

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นางสมเคราะห์ เกิดทะเล)
 วิศวกรโยธา 8 วช.

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจประมาณการ
 (นายสมาน มากมูล)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียน ปลัดเทศบาล
 - เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
 - เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

.....

 (นางนิตยา พ่วงศิริ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

.....

รับรองสำเนาถูกต้อง (นายเสรี ไชยภักดี)
 นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ
 (นายอนุชา ศรีชัย) (นางจิตติรัตน์ ชุตทะเล)
 ปลัดเทศบาลตำบลจ้อหอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง