ประมาณการ **แบบ ปร.4**

[redacted]มาณการ ปรับปรุงถนนจันดี ขยายผิวถนน กว้างรวม 2 ฝั่งเฉลี่ย 1.40 เมตร ยาว 422 เมตร หนา 0.15 เมตร

[redacted]ายกว้าง 5.90 ม. ยาว 12.00 ม. หนา 0.15 ม.

[redacted]านที่ก่อสร้าง ถนนจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ

ประมาณการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แบบเลขที่ กช. 4/2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดขนทิ้ง	118	ลบ.ม.	-	-	125	14,750	14,750	
2	ตบแต่งบดอัดพื้นทาง	660	ตร.ม.	-	-	5	3,300	3,300	
3	ทรายหยาบรองพื้น	43	ลบ.ม.	406	17,458	99	4,257	21,715	
4	คอนกรีต 240 KSC	104	ลบ.ม.	1,799	187,096	306	31,824	218,920	
5	Wire Mesh 4 มม. @0.20 x 0.20 เมตร	660	ตร.ม.	35	23,100	5	3,300	26,400	
6	เหล็ก RB 15 มม.	20	เส้น	225	4,500	38	760	5,260	
7	เหล็ก RB 16 มม.	2	เส้น	295	590	53	106	696	
8	ทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,872	ตร.ม.	-	-	3	5,616	5,616	
9	น้ำยาประสานผิว	1,872	ตร.ม.	40	74,880	3	5,616	80,496	
10	เคลือบผิวปูน Non Shrink	1,872	ตร.ม.	65	121,680	15	28,080	149,760	
11	ไม้แบบ	15	ลบ.ฟ.	400	6,000	100	1,500	7,500	
12	บ่มคอนกรีต	590	ตร.ม.	6	3,540	2	1,180	4,720	
13	ตีเส้นจราจร	98	ตร.ม.	450	44,100	-	-	44,100	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							583,233	
	FACTOR F 1.3070							**762,286**	
	รวมทั้งสิ้น							**762,286**	
	คิดเพียง							**762,000**	
	เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน								

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ยอดรวม **762,000**

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจประมาณราคา
(นายสมาน มากมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง