



ประกาศเทศบาลตำบลจوهอ

ฉบับที่ ๗๕๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน
บ้านพะเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลจوهอ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการ
จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและค่านวณราคา
กลางไว้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของ
หน่วยงาน ของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

เทศบาลตำบลจوهอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศ
รายละเอียด ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน บ้าน
พะเนา หมู่ที่ ๑ ตำบลจوهอ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ราคา
กลางกำหนดไว้ ๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ปร.๔
แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจوهอ

ประมาณการ

แบบ ปร.4


โครงการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเลียบลองชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เลขที่แบบ กข. 29 / 62

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	Tack Coat ฝั่งซ้าย	2,499	ตร.ม.	12.31	30,763		-	30,763	
2	ซ่อมผิวทางเดิมฝั่งซ้ายพื้นที่เฉลี่ย 5 ตร.ม. ลึก 0.025 ม.	5	ตร.ม.	110.15	551		-	551	
3	ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้า ถนนลาดยางเดิม ฝั่งซ้ายกว้างเฉลี่ย 8.50 ม. ยาว 294 ม.หนา 0.05	2,499	ตร.ม.	220.55	551,154		-	551,154	
4	Tack Coat ฝั่งขวา	2,200	ตร.ม.	12.31	27,082		-	27,082	
5	ซ่อมผิวทางเดิมฝั่งซ้ายพื้นที่เฉลี่ย 0.60 ตร.ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.025 ม.	90	ตร.ม.	110.15	9,914		-	9,914	
4	ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้า ถนนลาดยางเดิม ฝั่งขวากว้างเฉลี่ย 7.50 ม. ยาว 295 ม.หนา 0.05	2,200	ตร.ม.	220.55	485,210		-	485,210	
5	ตีเส้นจราจร พลาสติกสะท้อนแสง	133	ตร.ม.	230	30,590		-	30,590	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								1,135,263	
FACTOR F 1.3624								1,546,683	
คิดเพียง :								1,546,000	
								1,546,000	

ลงชื่อ 
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้ประมาณการ


ลงชื่อ 


(นายสมกน มากมูล)


ผู้ตรวจประมาณการ


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเลขกุล ทวีกุล) นายช่างโยธาอาวุโส

คำสั่ง

5:15 น.

(ลงชื่อ) 

(นายเสรี ไชยภิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ