



ประกาศเทศบาลตำบลจ้อหอ

ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้าง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักคุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนต่อสาธารณชนให้มากที่สุด ในการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าถนน คสล. ถนนหลังวัดช่องอู หมู่ที่ ๕ งบประมาณตั้งไว้ ๓๔๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางกำหนดไว้ ๓๔๖,๘๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ กข. ๔๒/๒๕๖๒ ตามรายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเสรี ไชยภิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ

ประมาณการ


แบบ ปร.4


รายการประมาณการ โครงการถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล. เดิมถนนหลังวัดช่องอู่กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 160 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนหลังวัดช่องอู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจ้อหอ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เลขที่แบบ กข. 42 / 2562

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขนย้ายฝาคสล. เก่า	160	ฝาค	-	-	50	8,000	8,000	
2	ดินซุด	20	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,500	2,500.00	
3	คอนกรีต 1:2:4	5	ลบ.ม.	1,800	9,000	435.00	2,175	11,175.00	
4	คอนกรีต 240 Ksc	8	ลบ.ม.	2,332	18,656	-	-	18,656.00	
5	เหล็ก RB 9 มม.	300	กก.	19.45	5,835	5.80	1,740	7,575.00	
	เหล็ก DB 12 มม.	357	กก.	20.57	7,343	6.00	2,142	9,485.49	
6	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	50.28	402.24	15.00	120	522.24	
7	ตะปู	5	กก.	59.73	298.65	17.90	90	388.15	
8	ไม้แบบ	8	ตร.ม.	428.16	3,425.28	128.44	1,028	4,452.80	
9	ทำความสะอาดพร้อม Tack Coat	752	ตร.ม.	13	9,776	-	-	9,776	
10	ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	752	ตร.ม.	229	172,208	-	-	172,208	
11	ตีเส้นจราจร	36	ตร.ม.	270.00	9,720	-	-	9,720	
12	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	1	ท่อน	157	157	-	-	157	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								254,616	
FACTOR F 1.3624								346,888	
คิดเพียง								346,800	
								346,800	

ลงชื่อ 
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้ประมาณการ ลงชื่อ 
(นายสมาน มากมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ตรวจประมาณการ