



ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ

ฉบับที่ ๑๗/๕/๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนจันดี หมู่ที่ ๔ ตำบลจอหอ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ จัดหาข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ ในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงาน ของรัฐก็ตาม และตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า ตรวจสอบได้

เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายละเอียดราคา กลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนจันดี หมู่ที่ ๔ ตำบลจอหอ ตามแบบ เลขที่ กข. ๓๐/๒๕๖๔ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางกำหนดไว้ ๙๓๖,๘๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม พร.๔ แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

ประมาณการ


แบบ พร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม กว้างเฉลี่ย 5.50-6.50 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,520 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจันดี หมู่ที่ 4

ประมาณการวันที่ 9 กันยายน 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับระดับหลุมบ่อด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่รวม 50 ตร.ม. ลึก 0.03 ม.	50	ตร.ม.	140	7,000	-	-	7,000	
2	แท็คโค้ท	2,520	ตร.ม.	14.07	35,456.40	-	-	35,456.40	
3	ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	2,520	ตร.ม.	239	601,096	-	-	601,096	
4	รื้อฝาบ่อพักเหล็กหล่อ	43	ฝา	-	-	150	6,450	6,450	
5	เหล็ก DB 12 มม.	106	กก.	24.68	2,616	3.30	350	2,966	
6	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.20	ลบ.ม.	1,749	2,099	306	367.20	2,466	
7	ตีเส้นจราจร	98	ตร.ม.	270	26,460	-	-	26,460	
8	ไม้แบบ	6	ลบ.พ.	401	2,406	-	-	2,406	
9	ค่าแรงไม้แบบ	30	ตร.ม.	-	-	133	3,990	3,990	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								688,290	
FACTOR F 1.3607								936,556	
คิดเพียง								936,800	
								936,800	


ลงชื่อ 
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


ผู้ประมาณการ ลงชื่อ 
(นายสมาน มากมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ตรวจประมาณการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเต็มยศ แสนมัน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำสั่ง
ด/เนนตพพ
ร: เรนตบไ

(ลงชื่อ) 
(นายเสรี ไชยภิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ