



ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ

ฉบับที่ ๑๕๗/๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พیمانธานี ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจอหอ

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ จัดหาข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงาน ของรัฐก็ตาม และตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า ตรวจสอบได้

เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พیمانธานีซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจอหอ ตามแบบเลขที่ กข. ๑๖/๒๕๖๔ งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางกำหนดไว้ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม ปร.๔ แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสรี ไชยภิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ


รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.05 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. กลางถนน  
สถานที่ก่อสร้าง ถนนพิมานธานี ซอย 1 ต.จ้อหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประมาณการวันที่ 1 กันยายน 2564

เลขที่ กข 16/2564


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	120	ลบ.ม.	-	-	125	15,000	15,000	
2	ทรายหยาบรองพื้น	29	ลบ.ม.	435	12,615	99.00	2,871	15,486	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	25	ตร.ม.	1,500	37,500	-	-	37,500	
4	คอนกรีต 240 KSC	74	กก.	1,787.85	132,300.90	-	-	132,300.90	
5	เหล็ก RB 19 มม.	100	กก.	26.53	2,653	5.00	500	3,153	
6	เหล็ก DB 12 มม.	107	กก.	25.89	2,770.23	6.00	642.00	3,412.23	
	เหล็ก RB 9 มม.	200	กก.	26.59	5,318	4.00	800	6,118	
8	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	85	423	20	100	523	
9	ตะปู	11	กก.	60	660	20	220	880	
10	ไม้แบบ	30	ลบ.พ.	401	12,030	133	3,990	16,020	
11	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 6"	11	ท่อน	150	1,650	50	550	2,200	
12	ฝาตะแกรงเหล็กหล่อ	11	ฝา	6,000	66,000	250	2,750	68,750	
13	ไวร์เมช 4 มม. @ 0.10 x 0.30	387	ตร.ม.	37	14,319	5	1,935	16,254	
14	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40	90	ท่อน	401.87	36,168	100	9,000	45,168	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							362,765.33	
	FACTOR F 1.3607							493,614.78	
	คิดเพียง							493,000	
								493,000	


ลงชื่อ   
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


ผู้ประมาณการ ลงชื่อ   
(นายสมาน มากมูล)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้ตรวจประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้ มีความเหมาะสม  
ที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายยุทธพร พิทักษ์วงศ์) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คำสั่ง  
  
ร.เจ.ป.บ.บ.บ.

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) 

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ สิทธิกลาง) นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

(นายเสรี ไชยภักดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ