

ประมาณการ

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สุรนารายณ์ ซอย 6/1 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอหอ

ประมาณการวันที่ ๗ มกราคม 2559

แบบเลขที่ กข.13/2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดขนทิ้ง	170	ลบ.ม.	-	-	125	21,250	21,250	
2	รื้อผิวคอนกรีตขนทิ้ง	5	ตร.ม.	-	-	125	625	625	
3	ตัดคอนกรีต	12	ม.	-	-	100	1,200	1,200	
4	ทรายหยาบรองพื้น	20	ลบ.ม.	406	8,120	99	1,980	10,100	
5	คอนกรีต หยาบ	18	ลบ.ม.	1,752	31,536	306	5,508	37,044	
6	คอนกรีต 240 KSC	144	ลบ.ม.	1,845	265,680	306	44,064	309,744	
7	ท่อเหล็ก คสล. มอก.ชั้น 3 o 0.40 เมตร	6	ท่อน	402	2,412	100	600	3,012	
8	เหล็ก RB 9 มม.	2,520	เส้น	80	201,600	13	32,760	234,360	
9	ลวดผูกเหล็ก	206	กก.	40	8,240	50	10,300	18,540	
10	ตะปู	74	กก.	56	4,144	50	3,700	7,844	
10	ไม้แบบ	30	ลบ.ฟ.	400	12,000	100	3,000	15,000	
11	ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5	15	ท่อน	154	2,310	50	750	3,060	
12	ท่อ PVC Ø 6" ชั้น 8.5	4	ท่อน	1,177	4,708	300	300	5,008	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							666,787	
	FACTOR F 1.2726							848,553	
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมทั้งสิ้น							851,553	
	คิดเพียง							850,000	
	แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน								
ยอดรวม								850,000	

ชื่อ (นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธา 8 วช

ผู้ประมาณราคา
รับรองสำเนาถูกต้อง
(นางฐิติรัตน์ ชุตทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

ลงชื่อ (นายสมาน มากมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ผู้ตรวจประมาณราคา
สำเนาถูกต้อง
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธา ๗.๕

ส่วนราชการ

- ประเภท งานทาง
- เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ แบบเลขที่ กช.13/2559
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	666,787	1.2726	848,553	เนื่องจากเป็นรายการ
2	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	ในเขตชุมชนจึง
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				ใช้ค่า F งานอาคาร
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				ตามมติคณะกรรมการ
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				กำหนดราคากลาง
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				อำเภอเมืองฯ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			851,553	
	คิดเพียง			850,000	
	แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				
	ราคาประมาณการ			850,000	
	ราคางบประมาณตั้งไว้			850,000	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล) วิศวกรโยธา 8 วช.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจประมาณราคา
(นายสมาน มากมูล) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณราคาตามบัญชีข้างต้นนี้ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างได้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายยุทธพร พิทักษ์วงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมาน มากมูล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายเชษฐกุล ทวีกุล)

นายช่างโยธา 7 ว

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธา ๘ว.๕-

คำสั่ง





(ลงชื่อ) 

(นายเสรี ไชกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางรุจิรัตน์ ชุตทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการวางระบายน้ำคสล. สุรนารายณ์ ซอย 6/1 ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุรนารายณ์ ซอย 6/1 หมู่ที่ 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ กข. 13/2558

เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุปผลดังนี้ ประเภทงานอาคาร ราคาากลางค่าก่อสร้าง ราคางบประมาณตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	850,000 850,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	850,000	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นางสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธา 8 วช.

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจประมาณการ
(นายสมาน มากมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ



(นายเสรี ไชยภิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

.....
.....
(นางนิตยา พ่วงศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
.....
(นายอนุชา ศรีชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ
๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางรุติรัตน์ ชุดทะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธา ๘วช.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สุรนารายณ์ ซอย ๖/๑ ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๑๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
.....
จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สุรนารายณ์ ซอย ๖/๑ หมู่ ๑๓
.....
ก่อสร้างตามแบบ เลขที่ กช. ๑๓/๒๕๕๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕)
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ.ปร.๖)
 - ๕.๒ - ตารางราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กันยายน ๒๕๕๘
๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา ประธานกรรมการ
 ๒. นายสมาน มากมูล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 ๓. นายเลขกุล ทวีกุล ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ ว กรรมการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางฐิติรัตน์ ชุตตะเล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเคราะห์ เกิดทะเล)
วิศวกรโยธา ๕ว.๕