

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังที่2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จอหอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ เทศบาลตำบลจอหอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลังละ 2,221,790.86 บาท	2,221,790.86	
สรุป	ราคากลาง (.....) สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบหกสตางค์	2,221,790.86	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังที่2)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จอหอ	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจอหอ เทศบาลตำบลจอหอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565					

(สมาน มากมูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จตุภูมิ บัวทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เต็มยศ แสนมัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมณะระพี เกิดพะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังที่2)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จอหอ	อำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจอหอ เทศบาลตำบลจอหอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565					

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังที่2)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จอหอ	อำเภอ เมืองนครราชสีมา	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจอหอ / เทศบาลตำบลจอหอ		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มีนาคม 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,706,313.54	1.3021	2,221,790.86	
รวมค่าก่อสร้าง				2,221,790.86	

ขนาดพื้นที่เนื้อที่อาคารจำนวน 351.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,329.88 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,221,790.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันทอ ดยวิธีประมวลราคาลิเก้การอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังที่2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จันทอ อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจันทอ / เทศบาลตำบลจันทอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

(จตุภูมิ บัวทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมาน มากมูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เต็มยศ แสนมัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมเศียร หะที)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมาน มากมูล

23 มีนาคม 2565 10:42:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จอหอ	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังที่2) อำเภอสีมามู		จังหวัด นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลจอหอ / เทศบาลตำบลจอหอ		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					752,983.78	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					687,974.66	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					22,851.80	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					62,896.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,706,313.54

บาท ต่อ 1 หน่วย

สยาม มากมูล

23 มีนาคม 2565 10:42:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานถมดิน - งานขุดดินฐานรากและถมคืน - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ไม้ซุงทำไม้แบบ - ไม้คร่าว - เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 6.00 ม. งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD 40 ศก. 12 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD 40 ศก. 16 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD 40 ศก. 25 มม. - เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม 0.20*0.20	90,000	ลบ.ม.	20.00	1,800.00	99.00	8,910.00	10,710.00	
		24,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,000.00	3,000.00	
		19,600	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,606.80	2,606.80	
		15,680	ลบ.ฟ.	548.24	8,596.40	0.00	0.00	8,596.40	
		5,880	ลบ.ฟ.	506.82	2,980.10	0.00	0.00	2,980.10	
		20,000	ตัน	1,350.00	27,000.00	405.00	8,100.00	35,100.00	
		1,255,000	กก.	25.25	31,688.75	3.30	4,141.50	35,830.25	
		2,212,000	กก.	24.93	55,145.16	3.30	7,299.60	62,444.76	
		2,502,000	กก.	22.49	56,269.98	2.90	7,255.80	63,525.78	
		362,000	ตร.ม.	34.00	12,308.00	5.00	1,810.00	14,118.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	490.000	ตร.ม.	46.62	22,843.80	35.00	17,150.00	39,993.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	137.000	กก.	84.58	11,587.46	0.00	0.00	11,587.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก.6 มม.	765.000	กก.	27.36	20,930.40	4.10	3,136.50	24,066.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก.9 มม.	122.000	กก.	26.40	3,220.80	4.10	500.20	3,721.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง ค 4	77.360	ลบ.ม.	1,749.49	135,340.54	498.00	38,525.28	173,865.83	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) พหนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม.	1,887.000	กก.	33.32	62,874.84	10.00	18,870.00	81,744.84	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) พหนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม.	2,467.000	กก.	51.75	127,667.25	10.00	24,670.00	152,337.25	
	- น้ำหนัก 23.5 กก.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ทนไฟ 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.56 กก.	501.320	กก.	33.75	16,919.55	10.00	5,013.20	21,932.75	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก	2.250	ลบ.ม.	435.00	978.75	91.00	204.75	1,183.50	
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	2.250	ลบ.ม.	1,219.05	2,742.86	398.00	895.50	3,638.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,239.05	600,894.64	1,836.70	152,089.13	752,983.78	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- วัสดุแผ่นรูลอนโซ่งหลังคาลอนคู่ 0.5*1.20 ม.	157.000	ตร.ม.	60.75	9,537.75	45.00	7,065.00	16,602.75	
	- สกรูเกลียวหรือขอยึดกระเบื้องหลังคา	348.000	ชุด	4.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
	- ปูนลอม เจริชขายกันน้ำ ขนาด 0.65 ม. หน้า 10 มม.	40.000	ม.	148.00	5,920.00	45.00	1,800.00	7,720.00	
	- ปิดนํกไม่เทียม 1"6"	17.000	ม.	42.78	727.26	45.00	765.00	1,492.26	

สมาน มากมูล

23 มีนาคม 2565 10:42:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้เทียม 1"8"	17.000	ม.	60.45	1,027.65	45.00	765.00	1,792.65	
	- แผ่นฝากระเบื้องอากาศหนา 4 มม	137.000	ตร.ม.	119.00	16,303.00	75.00	10,275.00	26,578.00	
	โครงสร้างอลูมิเนียม	40.000	ตร.ม.	248.00	9,920.00	75.00	3,000.00	12,920.00	
	- ยิปซัมบอร์ด 9 มม	153.000	ตร.ม.	203.51	31,137.03	0.00	0.00	31,137.03	
	โครงสร้างอลูมิเนียม	153.000	ตร.ม.	203.51	31,137.03	0.00	0.00	31,137.03	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	365.000	ตร.ม.	238.09	86,902.85	89.00	32,485.00	119,387.85	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล ขนาด 0.10*0.10	130.000	ม.	76.91	9,998.30	44.00	5,720.00	15,718.30	
ม.									
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนขนาด 8"12"	80.000	ตร.ม.	234.00	18,720.00	166.00	13,280.00	32,000.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	590.000	ตร.ม.	64.08	37,807.20	82.00	48,380.00	86,187.20	

สยาม มากมูล

23 มีนาคม 2565 10:42:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานผิวพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีลามิเนต ขนาด 8*8"	40.000	ตร.ม.	307.24	12,289.60	158.00	6,320.00	18,609.60	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีลามิเนต ขนาด 12*12"	190.000	ตร.ม.	280.77	53,346.30	158.00	30,020.00	83,366.30	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป1 ขนาด 1.00*2.00 ม.	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	100.00	400.00	20,400.00	
พร้อมเหล็กยึดและมุงลวด	พร้อมเหล็กยึดและมุงลวด	2.000	ชุด	4,900.00	9,800.00	100.00	200.00	10,000.00	
	พร้อมเหล็กยึดและมุงลวด								
	- ป3 ขนาด 0.80*1.80 ม.	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
พร้อมเหล็กยึดและมุงลวด									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานหน้าต่าง น1 1.10*3.00 ม. พร้อมเหล็กตัดและมุงลวด	2.000	ชุด	7,200.00	14,400.00	100.00	200.00	14,600.00	
	- งานหน้าต่าง น2 1.10*1.50 ม. พร้อมเหล็กตัดและมุงลวด	10.000	ชุด	3,600.00	36,000.00	100.00	1,000.00	37,000.00	
	- งานหน้าต่าง น3 0.40*2.00 ม. พร้อมเหล็กตัดและมุงลวด	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	100.00	200.00	5,000.00	
	- งานหน้าต่าง น4 ขนาดตามแบบ พร้อมเหล็กตัดและมุงลวด	6.000	ชุด	2,000.00	12,000.00	100.00	600.00	12,600.00	
	งานลูกกรงและราวบันได - งานลูกกรงและราวบันไดเหล็ก (สแตนเลส #304)	20.000	เมตร	2,204.95	44,099.00	661.49	13,229.70	57,328.70	
	งานสุขภัณฑ์และสุขาภิบาล -	4.000	ชุด	2,046.73	8,186.92	614.02	2,456.08	10,643.00	
โถส้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	โถงความถี่สูง - โถงความถี่สูง 1000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 2000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 3000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 4000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 5000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 6000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 7000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 8000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 9000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ - โถงความถี่สูง 10000 Hz สำหรับผู้ให้บริการ	2.000	ชุด	2,046.73	4,093.46	450.00	900.00	4,993.46	
		3.000	ชุด	1,661.22	4,983.66	450.00	1,350.00	6,333.66	
		6.000	อัน	260.75	1,564.50	70.00	420.00	1,984.50	
		2.000	อัน	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
		12.000	อัน	322.43	3,869.16	120.00	1,440.00	5,309.16	
		16.000	ชุด	672.00	10,752.00	450.00	7,200.00	17,952.00	
		12.000	อัน	135.52	1,626.24	25.00	300.00	1,926.24	
		6.000	ชุด	150.00	900.00	70.00	420.00	1,320.00	
		12.000	อัน	75.00	900.00	22.50	270.00	1,170.00	
		6.000	ใบ	150.00	900.00	2,487.00	14,922.00	15,822.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อซีเมนต์ไต่หิน ศก. 8 นิ้ว	4.000	ท่อน	242.00	968.00	0.00	0.00	968.00	
	- งานพอน้ำและอุปกรณ์เชื่อมประสานท่อ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,854.91	482,271.88	7,207.01	205,702.78	687,974.66	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	- งานประตุน้ำ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	งานสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ชุด	7,748.00	15,496.00	2,324.40	4,648.80	20,144.80	
	- บ่อตกไขมัน	1.000	ถัง	890.00	890.00	267.00	267.00	1,157.00	
	- บ่อพักน้ำพรวนผ้าใบ (MANHOLE)	5.000	บ่อ	200.00	1,000.00	60.00	300.00	1,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	9,088.00	17,636.00	2,651.40	5,215.80	22,851.80	

สมาน มากมูล

23 มีนาคม 2565 10:42:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - โคมฟลูออเรสเซนต์พร้อมหลอดไฟ ขนาด 2x36 W - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250 V - เต้ารับไฟฟ้ามีกราวด์ - แผงควบคุมไฟฟ้า 12 ช่อง (สามเฟส) - สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	38,000	ชุด	602.00	22,876.00	135.00	5,130.00	28,006.00	
		21,000	ชุด	58.00	1,218.00	80.00	1,680.00	2,898.00	
		12,000	ชุด	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
		1,000	ชุด	13,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	
		1,000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
		-	-	28,736.00	53,006.00	2,305.00	9,890.00	62,896.00	
5	งานอื่นๆ - ท่อพีวีซีแข็ง ศก. 3/4 นิ้ว ขึ้น 13.5 - กระดาษฉนวนบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.	12,000	ท่อน	78.25	939.00	0.00	0.00	939.00	
		3,000	ชุด	2,040.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสีกันสนิม	490.000	ตร.ม.	46.62	22,843.80	35.00	17,150.00	39,993.80	
	- สีน้ำเงิน	195.000	ตร.ม.	40.00	7,800.00	30.00	5,850.00	13,650.00	
	- สีน้ำพลาสติก	780.000	ตร.ม.	40.00	31,200.00	30.00	23,400.00	54,600.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร และโลโก้เทศบาล	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	(โลหะสแตนเลส ตามแบบ ทต.กำหนด)								
	- เสายไฟฟ้าแรงต่ำสูง 9 ม.+คอมบิเสายไฟฟ้าแรงต่ำ+สายไฟฟ้าอุณหภูมิต่ำ เบอร์ 50	3.000	ต้น	8,579.00	25,737.00	2,573.00	7,719.00	33,456.00	
	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด(สามารถใช้งานได้)	1.000	หม้อ	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 30 แอมป์/100								
	ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สามารถใช้งานได้)	4.000	ตัว	828.00	3,312.00	135.00	540.00	3,852.00	
	- พัดลมดูดอากาศ ศก. 10 นิ้ว								
	- มิเตอร์น้ำ ศก. 1/2 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	305.00	305.00	91.50	91.50	396.50	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	38,556.87	124,856.80	2,894.50	54,750.50	179,607.30	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									
1,706,313.54									

สมาน มากมูล

23 มีนาคม 2565 10:42:12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังที่2)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอหอ / เทศบาลตำบลจอหอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 2,221,790.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมาน มากมูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ

7.2 จตุภูมิ บัวทอง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานจ้าง

7.3 เต็มยศ แสนมัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 สมเคราะห์ เกิดทะเล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

สมาน มากมูล

23 มีนาคม 2565 10:38:16